

---

# PRZEDMIAR

## Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : Dostosowanie pomieszczeń budynku przy ul 11-go Listopada 5 w Poniatowej do funkcji oświatowo-wychowawczych - w branży elektrycznej  
ADRES INWESTYCJI : ul. 11-go Listopada 5, 24-320 Poniatowa  
BRANŻA : elektryczna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Piotr Józefczuk, upr. bud. LUB/0240/POOK/08  
DATA OPRACOWANIA : środa, 1 marzec 2023

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
środa, 1 marzec 2023

Data zatwierdzenia

Lp.	Nr spe c. tec hn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1			<b>Dostosowanie pomieszczenia</b>			
1	ST-B	KNNR 5 1207-01	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle, betonie	m		
d.1			130	m	130,000	
					RAZEM	130,000
2	ST-B	KNNR 5-08 0504-05	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych bryzgo-, strugo-odpornych, porcelanowych zawieszanych, końcowych - oprawa ścienna	szt.		
d.1			4	szt.	4,000	
					RAZEM	4,000
3	ST-B		dostosowanie instalacji TV do potrzeb użytkownika (3 pkt)	kpl.		
d.1		analiza indywidualna	1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
4	ST-B		dostosowanie instalacji internetowej do potrzeb użytkownika (3 pkt)	kpl.		
d.1		analiza indywidualna	3	kpl.	3,000	
					RAZEM	3,000
5	ST-B		Uporządkowanie instalacji telefonicznej	kpl.		
d.1		analiza indywidualna	1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
6	ST-B	KNNR 4-03 1129-01	Demontaż tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 0.5 m2	szt.		
d.1			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
7	ST-B	KNNR 5 0405-01	Montaż tablicy elektrycznej z wyposażeniem (1 x 6)	szt.		
d.1			/ 3 x S301B16 A, 1 x S301B10A/1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
8	ST-B	KNNR 5 1301-01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar		
d.1			7	pomiar	7,000	
					RAZEM	7,000
9	ST-B	KNNR 4-03 0306-07	Wymiana gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe w obudowie uszczelnionej ze stykiem uziemiającym na betonie - gniazda hermetyczne w łazience 230V /podtynkowe/2	szt.		
d.1				szt.	2,000	
					RAZEM	2,000
10	ST-B	KNNR 5 1208-01	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm	m		
d.1			130	m	130,000	
					RAZEM	130,000
11	ST-B	KNNR 5 1208-05	Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej	m <sup>3</sup>		
d.1			0,4	m <sup>3</sup>	0,400	
					RAZEM	0,400
12	ST-B	KNNR 4-01 0705-01	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych cegłami lub dachówkami	m		
d.1			130	m	130,000	
					RAZEM	130,000
13	ST-B	KNNR 5 0205-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach - YDYp 3x1,5	m		
d.1			70	m	70,000	
					RAZEM	70,000
14	ST-B	KNNR 5 0205-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - YDYp 3x2,5mm2	m		
d.1			160	m	160,000	
					RAZEM	160,000
15	ST-B	KNNR 5 0205-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach - YDYp 4x1,5	m		
d.1			45	m	45,000	
					RAZEM	45,000
16	ST-B	KNNR 5 0205-02	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - YDY 3x4mm2 do licznika na korytrze od tablicy rozdzielczej remontowanych pomieszczeń	m		
d.1			7	m	7,000	
					RAZEM	7,000

Lp.	Nr spe c. tec hn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17 d.1	ST-B	KNNR 5 0406-01	Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - wyłącznik różnicowo prądowy 2P 25A 0,03A typ AC zabezpieczenie w rozdzielnicy remontowanych pomieszczeń 1	szt. szt.	 1,000	 
					RAZEM	1,000
18 d.1	ST-B	analiza indywidualna	Podłączenie przewodu YDY 3x4mm2 do licznika na korytrze od tablicy rozdzielczej w mieszkaniu  / wraz z plombowaniem licznika przez PGE/1	kpl. kpl.	 1,000	 
					RAZEM	1,000
19 d.1	ST-B	KNR 4-03 0401-01	Wymiana puszek podtynkowych o śr. do 60 mm - przekrój przewodów do 2.5 mm2 - 1 odgałęzienie 22	szt. szt.	 22,000	 
					RAZEM	22,000
20 d.1	ST-B	KNNR 5 1301-01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia  5	pomiar pomiar	 5,000	 
					RAZEM	5,000
21 d.1	ST-B	KNR 4-03 0306-07	Wymiana gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe w obudowie uszczelnionej ze stykiem uziemiającym na betonie - gniazda 2x2P 230V p/t 14	szt. szt.	 14,000	 
					RAZEM	14,000
22 d.1	ST-B	KNR 4-03 0307-09	Wymiana przełącznika świecznikowego szeregowego, schodowego lub krzyżowego natynkowego na betonie 3	szt. szt.	 3,000	 
					RAZEM	3,000
23 d.1	ST-B	KNR 4-03 0307-06	Wymiana przełącznika świecznikowego szeregowego, schodowego lub krzyżowego podtynkowego w puszcze 5	szt. szt.	 5,000	 
					RAZEM	5,000
24 d.1	ST-B	KNR 5-08 0504-01 analogia	DEMONTAŻ opraw oświetleniowych żarowych zwykłych zawieszanych, końcowych 3	szt. szt.	 3,000	 
					RAZEM	3,000
25 d.1	ST-B	KNR 5-08 0502-09	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 2) / kuchnia,wc,łazienka/5	kpl. kpl.	 5,000	 
					RAZEM	5,000
26 d.1	ST-B	KNNR 5 0502-01	Oprawy oświetleniowe przykręcane - (m. in. plafoniera nad umywalką LED np. LOTOS ELEGANCE ROUND PC LED 1800LM E IP54 840, w korytarzu) 5	kpl. kpl.	 5,000	 
					RAZEM	5,000